



Budynek 1 - CENTRUM KULTURY

Jednostki wewnętrzne:

DAIKIN FXAQ 20 PAV1 – 5 szt.

DAIKIN FXAQ 25 PAV1 – 5 szt.

DAIKIN FXAQ 32 PAV1 – 2 szt.

DAIKIN FXAQ 40 PAV1 – 6 szt.

DAIKIN FXAQ 50 PAV1 – 2 szt.

DAIKIN FXAQ 63 PAV1 – 5 szt.

Jednostki zewnętrzne:

DAIKIN RXYQ 8 T7Y1B – 1 szt.

DAIKIN RXYQ 12 T7Y1B – 1 szt.

DAIKIN RXYQ 14 T7Y1B – 1 szt.

DAIKIN RXS71 FAV1B8 – 2 szt.

Agregat wody lodowej:

DAIKIN EWAQ 130

Specyfikacja filtrów central wentylacyjnych:

G4 - 592x592x150 mm – 12 szt.

G4 - 287x592x150 mm – 6szt.

G4 - 592x490x150 mm – 8 szt.

G4 - 450x336x150 mm – 5 szt.

Budynek 2 - OSIEDLOWY DOM KULTURY

GREE - System 3+1

jednostka zewnętrzna MULTI SPLIT GRE GWHD(28)NK3A0 – 2 szt.

jednostka wewnętrzna GKHD(18)ABNK3A2AI – 2 szt.

jednostka zewnętrzna GKHD(12)ABNK3A2AI – 4 szt.

Szczegółowy zakres prac:

1. Czyszczenie centrali wewnątrz
2. Sprawdzenie poprawności działania podzespołów mechanicznych
3. Wymiana filtrów powietrza
4. Sprawdzenie poprawności działania automatyki sterującej
5. Utylizacja zużytych filtrów powietrza



Zakres przeglądu serwisowego klimatyzacji Split, VRV, oraz agregat wody lodowej obejmuje:

1. Jednostki wewnętrzne:

- a) Sprawdzenie stanu urządzenia
- b) Wyczyszczenie filtra powietrza
- c) Dezynfekcja wymiennika
- d) Czyszczenie urządzenia
- e) Sprawdzenie poprawności działania urządzenia
- f) Sprawdzenie drożności odpływu skroplin

2. Jednostki zewnętrzne:

- b) Sprawdzenie stanu urządzenia
- c) Czyszczenie skraplacza
- d) Sprawdzenie poprawności działania urządzenia
- e) Sprawdzenie ew. dokręcenie styków elektrycznych.
- f) Sprawdzenie ilości i stanu płynu niezamarzającego w instalacji wody lodowej